

СтройКант оказывает профессиональные услуги по свайной работе

Тематика: **Недвижимость**
Корпоративные новости

Дата публикации: 3.10.2022

г. Москва

Дата мероприятия / события: 3.10.2022

Устройство буронабивных свай методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) характеризует, в первую очередь, способ укладки бетонной смеси при изготовлении свай.

Устройство буронабивных свай методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) характеризует, в первую очередь, способ укладки бетонной смеси при изготовлении свай. Этот метод объединяет в себе несколько способов изготовления свай или "стены в грунте". Вертикально перемещаемая труба в данном случае инвентарная бетонолитная труба, по которой подаётся бетонная смесь, обеспечивающая равномерную укладку и уплотнение бетонной смеси. Устройство буронабивных свай методом Непрерывно Перемещаемого полого Шнека (НПШ) позволяет существенно ускорить и удешевить процесс устройства буронабивных свай. Данный метод имеет ряд ограничений, связанных с возможностями буровых установок и грунтами. Устройство Грунто-цементных свай по технологии Jet Grouting приобретает всё большую популярность в виду дешевизны и простоты. Jet или грунто-цементные сваи не являются аналогом буронабивных или ж/б свай. Это надо всегда понимать при проектировании зданий и сооружений. Однако дешевизна этого способа позволяет даже в слабых грунтах создать сплошной грунтоцементный массив, который может обладать достаточно высокой несущей способностью. Наша компания гарантирует 100 % выполнение обязательств и высокое качество работы. Обращайтесь к профессионалам <https://stroykant.ru/>

Постоянная ссылка на материал: <http://www.smi2go.ru/publications/146989/>