

На территории Весьегонского муниципального округа в разгаре работы по повышению надежности электросетей

Тематика: Энергетика
Корпоративные новости

Дата публикации: 30.09.2022

Дата мероприятия / события: 30.09.2022

г. Тверь

В Тверьэнерго продолжается реализация мероприятий, направленных на подготовку электрических сетей к зимнему периоду нагрузок.

Так, в Весьегонском муниципальном округе развернуты масштабные работы на кабельно-воздушной линии (КВЛ) 10 кВ № 15 подстанции 35/10 кВ «Чамерово». По этой КВЛ электричество приходит в дома жителей деревень Дюдиково, Беньяково, Приворот, Каменка, Новое, Топорищево.

Минувшим летом на данной линии был заменен кабельный участок. Несмотря на довольно большой объем работ, энергетики проложили почти 2 км кабеля всего за 4 дня. Также на КВЛ установлены токоограничивающие кварцевые предохранители, предназначенные для защиты от выхода энергооборудования из строя при превышении номинального тока в цепи, на опорах воздушного участка произведен монтаж двух разъединителей. Также в преддверии осенне-зимнего периода в Весьегонском районе электрических сетей на территории четырех муниципальных округов – Молоковском, Краснохолмском, Сандовском и Весьегонском – энергетиками Тверьэнерго отремонтировано 11,8 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ. Особое внимание направлено на расчистку просек - от древесной и кустарниковой растительности: в пределах охранных зон линий электропередачи расчищено 66,28 га трасс ВЛ. Специалисты электросетевой компании выполнили капитальный ремонт 22 трансформаторных подстанций классом напряжения 0,4-10 кВ. В деревне Выбор весьегонскими энергетиками был произведен ремонт на ВЛ 0,4 кВ с заменой 10 деревянных опор и 800 м голого провода на СИП (самонесущий изолированный провод). Также отремонтирована воздушная линия 0,4 кВ в деревне Романовское, здесь специалисты Тверьэнерго заменили 8 деревянных опор.

Всего с начала года на территории Весьегонского района электрических сетей выполнена замена и выправка 189 опор линий электропередачи (ЛЭП), кроме того произведена перетяжка 1,94 км провода. Также энергетики заменили 1134 изолятора на ЛЭП и 6,39 км провода.

Все эти мероприятия направлены на повышение уровня устойчивости электросетей и к агрессивным погодным условиям, и к увеличению нагрузок со стороны потребителей: как правило, с приходом холодов количество включенных в сеть электроприборов в каждом из домов заметно возрастает.

«Ключевую роль в подготовке к осенне-зимнему периоду нагрузок играет планомерная реализация ремонтной программы, - комментирует заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» Максим Шитиков. – Основной объем работ был выполнен летом, в настоящее время по подготовке ОЗП мы выходим на финишную прямую. Наша задача – обеспечить качественное электроснабжение потребителей зоны ответственности Тверьэнерго вне зависимости от прогнозов погоды».